

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

L'area oggetto di intervento è collocata presso il piazzale retrostante i nastri trasportatori ubicati nell'Agglomerato ASI Manfredonia-Monte Sant'Angelo.

Nello specifico l'intervento riguarda le caditoie ed i pozzetti per lo scolo delle acque piovane dislocati lungo il piazzale, ceduti a seguito del transito di mezzi pesanti.

Come si evince dalla planimetria di seguito allegata, vi sono 19 pozzetti con relative caditoie, 6 dei quali, contraddistinti con i numeri 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 11 presentano cedimenti che causano la perdita di planarità della strada, e in alcuni casi, lo sprofondamento della stessa.



Figura 1 - Individuazione pozzetti

Si riporta di seguito l'elenco delle lavorazioni necessarie al ripristino dei n.6 pozzetti di raccolta delle acque piovane:

- rimozione di n.6 solette esistenti (dimensioni cad. 1,80 x 2,20 x 0,35 m);
- smontaggio di n.6 caditoie esistenti;
- realizzazione n.6 nuove solette con armatura adeguata al transito di mezzi pesanti (dimensioni cad. 1,80 x 2,20 x 0,35 m);
- realizzazione di tappetino di usura in asfalto a livello del piano stradale nelle aree interessate dall'intervento;
- rimontaggio di n.6 caditoie.

*La Responsabile di Agglomerato e delle Infrastrutture
Manfredonia-Monte Sant'Angelo
ing. Ilaria DE LUCA*